



NR. 740241/08.04.2025

CLARIFICARE

Referitor la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului având ca obiect „**Lucrări privind obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru construcția aferentă obiectivului de investiții „Consolidare și amenajare Casa de Cultură – Cartier Nedelcu Chercea” și asistență tehnică din partea unui proiectant de specialitate**” se solicită din partea unor posibili participanți la procedură, următoarele:

1. Solicitare:

” Deviz: Instalații stingere incendiu

- *Nr.crt. 1.12.L 6701102 Țeava HDPE 80 PN 4 DN 63 x 2,5 = 45.9 m. Vă rugăm să verificați dacă presiunea aferentă acestei țevi nu trebuie să fie pn 10 așa cum reiese din planșa SI03-Instalații limitare și stingere incendiu – Schema coloanelor – Propus.”*

Răspuns:

Potrivit adresei nr.73223/07.04.2025 emisă de Direcția Tehnică, vă aducem la cunoștință că va fi respectată planșa. Prin urmare în listele de cantități se va citi PN10.

2. Solicitare:

„Deviz: Instalații camera pompelor

- *Nr.crt. 2.2 SA05A# Țeava oțel zn,pt. instalații, montată în coloane pentru hidranți int,la construcții industriale, la clad de locuit și soc-cult, având diametrul de: $d=2 = 15$ m. La nr.crt. 2.2.L unde este prevăzută procurarea materialului care se va monta la nr.crt. anterior este prevăzută țeava zincată cu diametrul de 1", nu de 2" așa cum este prevăzut la montaj. Vă rugăm să ne comunicați care este diametrul corect.*
- *Nr.crt. 2.3 SA04A# Țeava oțel zn, pt instalații, montată în conducte de distrib,la clădiri de locuit și social-culturale, țeava având diametrul de: $d=1/2= 3$ m . La nr.crt. 2.3.L unde este prevăzută procurarea materialului care se va monta la nr.crt. anterior este prevăzută țeava zincată cu diametrul de 3/4", nu de 1/2" așa cum este prevăzut la montaj. Vă rugăm să ne comunicați care este diametrul corect.*
- *În deviz nu sunt prevăzute racordurile sau flanșele necesare pentru montajul robineților de la nr. crt. 2.15÷2.23.*
- *În deviz nu sunt prevăzute brățăările pentru susținerea țevilor prevăzute la nr. crt.2.1, 2.2 si 2.3.*
- *2.39 Stingător = 1 buc . Nu este specificat tipul stingătorului.”*

Răspuns:

Potrivit adresei nr.73223/07.04.2025 emisă de Direcția Tehnică, vă precizăm următoarele:

- “- La articolul SA05A#, la procurare, se va procura țeava zn 1",
- La articolul SA05A#, la procurare, se va procura țeava zn 3/4",
- Robineții prevăzuți la nr crt 2.15-2.23 vor fi procurați și montați cu tot cu racorduri și flanșe.
- Brățăările vor fi luate în considerare la cotarea articolelor 2.1, 2.2 și 2.3 (vor fi incluse),
- Tipul stingătorului este G2.”

3. Solicitare:

“ Deviz: Instalații semnalizare incendiu

- Vă rugăm să ne comunicați producătorul ECS-ului existent pentru că detectoarele de fum să fie compatibile cu instalația de detecție și semnalizare existentă.
- În listă nu există art. pentru relocarea ECS-ului existent.
- Nr.crt. 9.L 20014616 CABLU JEH(ST)E30 / FE180 2X2X0,8 MMP = 0,44 M. Cantitatea prevăzută la procurare nu este corespunzătoare cu cea prevăzută la art. de montaj, respectiv 440 m.”

Răspuns:

Potrivit adresei nr.73223/07.04.2025 emisă de Direcția Tehnică, vă aducem la cunoștință următoarele:

“- Se poate vizita amplasamentul în vederea analizării situației existente.

- adaugă următoarele 2 articole la devizul Instalații semnalizare incendiu

<input checked="" type="checkbox"/>	15	TCB21J2	Asimilat demontare centrala semnalizare	buc	1,00
<input type="checkbox"/>	15.1	20731	Electromecanic telecomunicații categoria a III-a	ora	5,00
<input checked="" type="checkbox"/>	16	TCB07A1	Asimilat montare centrala semnalizare ecs	bucata	1,00
<input type="checkbox"/>	16.1	5904744	Aliaj de lipit tip st-40 pb d2	kg	0,01
<input type="checkbox"/>	16.2	6103543	Vopsea gri deschis v.821-3 stas 3744-69	kg	0,03
<input type="checkbox"/>	16.3	6704294	Tub PVC flexibil DN 8 s 8399	m	0,50
<input type="checkbox"/>	16.4	7303889	Ata de cismarie,fiarta (ceruita) stas 1369-67	kg	0,01
<input type="checkbox"/>	16.5	7333951	Pinza nealbita de bumbac latime D,90cm stas 322-49	m	0,10
<input type="checkbox"/>	16.6	20722	Electromecanic tele. 22	ora	3,92
<input type="checkbox"/>	16.7	20732	Electromecanic tele. 32	ora	1,82
<input type="checkbox"/>	16.8	20742	Electromecanic tele. 42	ora	9,00
<input type="checkbox"/>	16.9	20752	Electromecanic tele. 52	ora	1,82
<input type="checkbox"/>	16.10	20762	Electromecanic tele. 62	ora	9,00

- Se citește la procurare material 440 m.”

4. Solicitare:

“ Nr. crt. 11 6312786 Jgheab pentru cabluri zincate inclusiv accesorii și elemente de suspendare = 200 ml. Vă rugăm să ne comunicați dimensiunile jgheabului .”

Răspuns:

Urmare răspunsului transmis de Direcția Tehnică, prin adresa nr. 73223/07.04.2025, vă înștiințăm următoarele:

“Jgheab zincat 150x60x0.7 mm”.

5. Solicitare:

“ Deviz: Instalatii electrice

- Nr. crt. 21 6312786 Jgheab pentru cabluri zincate inclusiv accesorii și elemente de suspendare = 210 ml. Vă rugăm să ne comunicați dimensiunile jgheabului.”

Răspuns:

Urmare răspunsului transmis de Direcția Tehnică, prin adresa nr. 73223/07.04.2025, vă precizăm următoarele:

“Jgheab zincat 150x60x0.7 mm”.

6. Solicitare

"Montare rezervor de incendiu prefabricat

- *2.10 7333184 Pichet PSI = 1 buc. Vă rugăm să ne comunicați componenta pichetului PSI."*

Răspuns:

Potrivit adresei nr.73223/07.04.2025 emisă de Direcția Tehnică, vă aducem la cunoștință următoarele:

"Pichet complet echipat: 1 x Pichet PSI din tabla. 1 x Ranga. 1 x Cange. 1 x Lopata. 2 x Topor PSI. 2 x Galeata 10 l. 1 x Teava refulare tip C. 1 x Cheie abc. 1 x Stingator P6. 1 x Furtun refulare tip C 10 bari."


7. Solicitare

"Vă rugăm să aveți în vedere prelungirea termenului de depunere a ofertei."

Răspuns:

Vă înștiințăm că Autoritatea contractantă este de acord cu prelungirea termenului de depunere a ofertei până la data de 16.04.2025.

Primar,
Viorel Marian Prăgomiș
2



Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.,

Cons. Jur. Marius Radu Surdu



Întocmit DAPLPPP,
Cons.Achiz.Pub.Manea Mioara

